Zakres remontu instalacji wodno-kanalizacyjnych i prac towarzyszących

stwierdzone usterki instalacji przy oględzinach w dniu 16.02.2022 r.

1. niedrożna kratka ściekowa- wymiana kratki, udrożnienie odpływu
2. nieszczelna kanalizacja przy posadzce- wymiana instalacji kanalizacji, udrożnienie odpływu
3. nieszczelna kanalizacja przy posadzce- wymiana instalacji kanalizacji, udrożnienie odpływu
4. nieszczelna kanalizacjaodpływowa z WC nauczycieli na pietrze- wymiana instalacji kanalizacji
5. pomieszczenie gazomierza - mokra posadzka- uszczelnienie przejścia instalacji przez ścianę
6. nieszczelna kanalizacja nad posadzką,i prowadzonej po ścianach pęknięta rura żeliwna - wymiana instalacji kanalizacji, udrożnienie odpływu, wymiana fragmentów uszkodzonych płytek posadzkowych
7. pomieszczenie chemii basenowej: na posadzce woda pod naporem - wykonanie rząpia i podłączenie do istniejącego rząpia, uzupełnienie posadzki z płytek specjalnych do pomieszczeń chemii basenowej

Zestawienie pomieszczeń

L.P.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m²]
0/1	komunikacja	12.30
0/2	pwmnica	10.41
0/3	pwmnica	53.39
0/4	pom. porządkowe dla uzdatniania wody	1.97
0/5	pwmnica	2.25
0/6	magazyn koagulantu	5.73
0/7	pwmnica	1.56
0/8	magazyn korektora pH	2.18
0/9	magazyn podchlorynu sodu	9.79
0/10	przedsionek	2.27
0/11	pomieszczenie węzła	23.72
0/12	komunikacja	10.96
0/13	pwmnica	12.39
0/14	pwmnica	34.89
0/15	zawór główny wody	6.51
0/16	zawór wody	6.51
0/17	pwmnica	19.89
0/18	pwmnica	22.22
0/19	pwmnica	6.03
0/20	pwmnica	24.07
Razem:		268.56

Rzut piwnic
skala 1:100

Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Gliwicach



Pracownia Architektoniczna Jacek Szopiak ul. Kilińskiego 2, 44-100 Gliwice tel./fax (032) 235 53 44	Branża: *Architektura*	Skala: *1:100*			
Inwestor: Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Gliwicach ul. Czartoryskiego 7 44-100 Gliwice woj. śląskie	Adres: *Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Gliwicach ul. Czartoryskiego 7 44-100 Gliwice woj. śląskie*				
Data opracowania: MARZEC 2013					
Rodzaj projektu: *INWENTARYZACJA*					
Temat: *RZUT PIWNIC*					Skalowo: JNW
Projektował: mgr inż. arch. Jolanta Jakubiec	Przy współpr.:	Nr uprawnień: 227/KU/72	Podpis:	Nr rys.: 1	
Sprawdził: mgr inż. arch. Ewelina Antkiewicz					
Opracował: mgr inż. arch. Zuzanna Nakaraj					